
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ADRES INWESTYCJI : Joachimów Mogiły nr ewidencyjny 108-18/04
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłów
ADRES INWESTORA : 96-330 Puszcza Mariańska ul. Senatorówka 2/2
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Meszka
DATA OPRACOWANIA : listopad 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 36.40*6.50*2	m ² m ²	473.20	473.20
				RAZEM	473.20
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 473.20	m ² m ²	473.20	473.20
				RAZEM	473.20
3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 473.20	m ² m ²	473.20	473.20
				RAZEM	473.20
4	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 8.30*35+2.90*4	m m	302.10	302.10
				RAZEM	302.10
5	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 197.73	m ² m ²	197.73	197.73
				RAZEM	197.73
6	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 2.38*2.80+5.54*2.80+5.77*4.60+2.15*4.60+3.49*2.94+5.48*2.94+2.52*3.49+1.73*3.49+2.82*5.48+1.46*5.48+9.67*7.70	m ² m ²	197.73	197.73
				RAZEM	197.73
7	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - ocieplenie 197.73	m ² m ²	197.73	197.73
				RAZEM	197.73
8	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 36.00*2*0.40*2.90+7.70*2*0.40*5.00+7.70*0.30*2.60*4+(4.60+2.80+7.22+3.49+5.48*2)*0.30*2.60+(3.49+1.45*2)*0.15*2.60-(1.20*1.50*9+1.40*2.00+0.87*0.53*2+1.00*2.00*2+0.70*0.70+0.50*0.70+2.67*2.45)*0.40-1.00*2.00*0.30*10	m ³ m ³	144.99	144.99
				RAZEM	144.99
9	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm (4.60*5.77+4.60*2.15+2.38*2.80+5.54*2.80+3.49*2.94+4.66*3.49+5.48*2.94+5.48*1.46+5.48*2.70+9.67*7.70+7.14*7.70)*0.15+8.50*2.00*0.15*2	m ³ m ³	43.12	43.12
				RAZEM	43.12
10	KNR 4-04 0603-03	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grub. 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych (36.00*2+7.70*2)*0.40*1.00+(7.70*5+4.60+2.80+7.22+3.49+5.48*2)*0.30*1.00	m ³ m ³	55.23	55.23
				RAZEM	55.23
11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 473.20*0.10+302.10*0.20*0.20+197.73*0.14+144.99+43.12+55.23	m ³ m ³	330.43	330.43
				RAZEM	330.43
12	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 39 330.43	m ³ m ³	330.43	330.43
				RAZEM	330.43
13	Analiza własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	1.00	1.00
				RAZEM	1.00