

**ZESTAWIENIE
PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTÓW DROGOWYCH**

Lp	Lokalizacja przepustu	Rodzaj przepustu	Długość Przepustu		Ilość robot ziemnych		Uwagi
			rury mb	zakończenia kołnierzo we szt.	wykop m3	nasyp m3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. DROGA GŁÓWNA							
1	0+028,00	1 Ø 60	9,00	2,00	13,0	4,00	
2	0+180,00	1 Ø 60	8,00	2,00	12,0	6,00	Pogłębienie rowu odpływowego – 15,00 m3
3	0+340,00	1 Ø 60	8,00	2,00	12,0	6,00	Pogłębienie rowu odpływowego – 50,00 m3
2. ZJAZDY							
1	0+450,00	1 Ø 60	9,00	2,00	13,0	5,00	
Razem			34,00	8,00	50,00	21,00	

