

### Wykaz transportu mas ziemnych

L.p.	Miejsce załadowania	Miejsce wyładowania	Odległ.	Objętość	Spycharka		Koparka+samochody		Kop. + sam. ( dokop)	
					Objętość	Moment transportu	Objętość	Moment transportu	Objętość	Moment transportu
					m <sup>3</sup>	m <sup>4</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>4</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>4</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH

1. Roboty ziemne z poprzecznym przetrznięciem ręcznym - 279,00 m<sup>3</sup> na odległość do 3.0 m / 30 % z tabeli robót ziemnych /
2. Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparką - 652,00 m<sup>3</sup> / 70 % z tabeli robót ziemnych /
3. Roboty ziemne wykonywane koparką - 931,00 m<sup>3</sup> z transportem na odległość do 1 km
4. Roboty ziemne wykonywane koparkami - 34,00 m<sup>3</sup> z transp. samochodowym - dokop / w gestii Wykonawcy /
5. Formowanie i zagęszczanie naspów spycharką - 1617,00 m<sup>3</sup>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### PLANTOWANIE SKARP I POBOCZY

1. Plantowanie skarp i poboczy naspów 5850,50 m<sup>2</sup>.
2. Plantowanie skarp i poboczy wykopów 4984,50 m<sup>2</sup>.