

WYKAZ ZJAZDÓW

LP	KM STRONA ZJAZDU	SZER. ZJAZDU M	DŁUG. ZJAZDU M	KONSTRUKCJA JEZDNI M2			ROBOTY ZIEMNE		RURY Ø 60 CM	UWAGI
				WARSTWA ODSĄCAJĄCA GR. 15,00 CM	NAWIERZCHNIA Z PŁYT TYPU JOMBO GR. 12,00 CM	NAWIERZCHNIA BETONOWA GR. 15,00 CM	WYKOP M2	NASYP M2		
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	0+269,50 PRAWY	3,00	5,00	15,00	15,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
2	0+440,00 LEWY	5,00	20,00	100,00	100,00	0,00	2,00	20,00	0,00	
	0+440,00	ŁUK LEWY	R-11	26,00	19,50	6,50	0,00	0,00	0,00	
	0+440,00	ŁUK PRAWY	R-5	5,40	3,75	1,65	0,00	0,00	0,00	
3	0+450 PRAWY	5,00	20,00	100,00	100,00	0,00	2,00	20,00	9,00+2,00	
	0+450	ŁUKI LEWY I PRAWY	2 X R-11	52,00	39,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				298,40	277,25	21,15	6,00	42,00	9,0 pełne 2,0 kołn.	

