

ZESTAWIENIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

DROGA

Lp	Lokalizacja		W-wa odsączająca i podbudowa			Nawierzchnia			Uwagi
	od km	do km	długość m	szerokość m	powierz. m2	długość m	szerokość m	powierz. m2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+000,00	0+039,55	39,55	3,70	146,34	39,55	3,50	138,43	prosta
2	0+039,55	0+059,55	20,00	4,00	80,00	20,00	3,80	76,00	prosta przejściowa
3	0+059,55	0+123,20	63,65	4,30	273,70	63,65	4,10	260,97	łuk nr 1
4	0+123,20	0+143,20	20,00	4,00	80,00	20,00	3,80	76,00	prosta przejściowa
5	0+143,20	0+189,85	46,65	3,70	172,61	46,65	3,50	163,28	prosta
6	0+189,85	0+209,85	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
7	0+209,85	0+266,57	56,72	4,00	226,88	56,72	3,80	215,54	łuk nr 2
8	0+266,57	0+286,57	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
9	0+286,57	0+422,91	136,34	3,70	504,46	136,34	3,50	477,19	prosta
10	0+422,91	0+442,91	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
11	0+442,91	0+476,77	33,86	4,00	135,44	33,86	3,80	128,67	łuk nr 4
12	0+476,77	0+496,77	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
13	0+496,77	0+509,53	12,76	3,70	47,21	12,76	3,50	44,66	prosta
14	0+509,53	0+529,53	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
15	0+529,53	0+567,99	38,46	4,00	153,84	38,46	3,80	146,15	łuk nr 5
16	0+567,99	0+587,99	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
17	0+587,99	0+624,65	36,66	3,70	135,64	36,66	3,50	128,31	prosta
18	0+624,65	0+644,65	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
19	0+644,65	0+680,95	36,30	4,00	145,20	36,30	3,80	137,94	łuk nr 6
20	0+680,95	0+700,95	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
21	0+700,95	0+763,69	62,74	3,70	232,14	62,74	3,50	219,59	prosta
22	0+763,69	0+783,69	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
23	0+783,69	0+810,16	26,47	4,00	105,88	26,47	3,80	100,59	łuk nr 7
24	0+810,16	0+830,16	20,00	3,85	77,00	20,00	3,65	73,00	prosta przejściowa
25	0+830,16	1+530,00	699,84	3,70	2589,41	699,84	3,50	2449,44	prosta
OGÓŁEM			1530,00	x	5798,73	1530,00	x	5492,73	