

ZESTAWIENIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

MIJANKI

| Lp | Lokalizacja | | W-wa odsączająca i podbudowa | | | Nawierzchnia | | | Uwagi |
|--------------|-------------|----------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | od km | do km | długość m | szerokość m | powierz. m2 | długość m | szerokość m | powierz. m2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0+000,00 | 0+025,00 | 25,00 | 1,50 | 37,50 | 25,00 | 1,50 | 37,50 | mijanka nr 1 |
| | 0+025,00 | 0+035,50 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| 2 | 0+199,50 | 0+210,00 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| | 0+210,00 | 0+230,00 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | mijanka nr 2 |
| 3 | 0+230,00 | 0+240,50 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| | 0+604,50 | 0+615,00 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| | 0+615,00 | 0+635,00 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | mijanka nr 3 |
| 4 | 0+635,00 | 0+645,50 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| | 0+759,50 | 0+770,00 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| | 0+770,00 | 0+790,00 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | mijanka nr 4 |
| 5 | 0+790,00 | 0+800,50 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| | 1+149,50 | 1+160,00 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| | 1+160,00 | 1+180,00 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | mijanka nr 5 |
| 6 | 1+180,00 | 1+190,50 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| | 1+461,50 | 1+472,00 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| | 1+472,00 | 1+522,00 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | mijanka nr 6 |
| | 1+522,00 | 1+532,50 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | 10,50 | 0,75 | 7,88 | skos |
| Razem | | | | | 319,13 | x | x | 319,13 | |