
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiatą na drewno wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI: Karkowo 28 dz. nr 191/5

INWESTOR: Nadleśnictwo Dobrzany

ADRES INWESTORA: ul. Stargardzka 3, 72-130 Dobrzany

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Ogólnobudowlana tech. bud. Edward Anczykowski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: maj 2017

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: seko 2 kw 2017 r

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Dojścia i dojazdy			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		425,43	m2	425,430	
				RAZEM	425,430
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m2		
		poz.1	m2	425,430	
				RAZEM	425,430
3 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		poz.1 * 0,30 * 1,3	m3	165,918	
				RAZEM	165,918
4 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m3		
		poz.1 * 0,30 * 1,3	m3	165,918	
				RAZEM	165,918
5 d.1	Cennik ZOISOK	Koszty składowania ziemi	t		
		156,168 * 1,2	t	187,402	
				RAZEM	187,402
6 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		99,85 + 56,30	m	156,150	
				RAZEM	156,150
7 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		99,85 * (0,35 * 0,15 + 0,15 * 0,15)	m3	7,489	
				RAZEM	7,489
8 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		99,85	m	99,850	
				RAZEM	99,850
9 d.1	KNR 2-31 0407-04 analogia	Oporniki betonowe o wym. 12x25x100 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		56,30	m	56,300	
				RAZEM	56,300
10 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		425,43	m2	425,430	
				RAZEM	425,430
11 d.1	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 17	m2		
		poz.10	m2	425,430	
				RAZEM	425,430
12 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		poz.10	m2	425,430	
				RAZEM	425,430
13 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7	m2		
		poz.12	m2	425,430	
				RAZEM	425,430
14 d.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		poz.12	m2	425,430	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	425,430
15 d.1	KNR 2-31 0105-08	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2	m2		
		poz.14	m2	425,430	
				RAZEM	425,430
16 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		poz.15	m2	425,430	
				RAZEM	425,430
2		Obsługa geodezyjna			
17 d.2		Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)	r-g	911,2332		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m3	7,7886	0,0000	7,7886		
2	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	6,6063	0,0000	6,6063		
3	Deski iglaste obrzynane gr.19- 25mm,kl.III	m3	0,2996	0,0000	0,2996		
4	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m2	433,9386	0,0000	433,9386		
5	Krawężnik bet.prostok.ścięty- 100x30x15cm	m	101,8470	0,0000	101,8470		
6	Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane	t	135,3293	0,0000	135,3293		
7	Miał kamienny łamany (kruszyny)	t	6,0836	0,0000	6,0836		
8	oporniki betonowe 12x25x100xcm	m	57,4260	0,0000	57,4260		
9	Piasek	m3	136,9151	0,0000	136,9151		
10	Woda z rurociągów	m3	18,6391	0,0000	18,6391		
11	materiały pomocnicze	zł		0,0000	165,4568		
RAZEM							

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	1,6592		
2	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	174,2139		
3	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	2,2548		
4	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	41,0540		
5	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	14,7624		
6	Walec statycz.samoj.4-6t(1)	m-g	4,2118		
7	Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)	m-g	3,6587		
RAZEM					

Słownie: