

Lp.	Opis	j.m.	ilość
1.	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość rusztowań do 4m	szt	2,000
2.	rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste nie nadające się do użytku	m2	184,875
3.	rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24cm	m2	184,875
4.	Utylizacja płyt azbestowych	t	2,588
5.	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	184,875
6.	Blachodachówka standard z blachy powlekanej (blacha trapezowa)	m2	184,875
7.	Montaż gąsiorów z blachy stalowej powlekanej	m2	12,000
8.	Obróbka blacharska komina	m2	1,250