

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku leśniczówki  
ADRES INWESTYCJI : Siedlce ul. Jagodowa  
INWESTOR : Zespół Składcic Lasów Państwowych w Siedlcach  
ADRES INWESTORA : ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 2021-04-23

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-04-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W SIEDLCACH UL.JAGODOWA</b>					
<b>1</b>		<b>Elewacja - docieplenie budynku wraz z licówką z desek elewacyjnych, wykonanie podsufitki, malowanie elementów drewnianych nie podlegających wymianie</b>			
1 d.1	KNR 0-21 4001-07 analogia	Ruszt drewniany zaimpregnowany mocowany krzyżowo pod docieplenie z wełny  <ściany poniżej podbitki>264.55  <ściany powyżej podbitki>16.82*0.80*2  potrącenia <okna>-(1.20*1.60*11+0.90*0.90*3+0.90*1.20*2+1.20*1.20*2+1.20*1.40*4) <drzwi>-(1.50*2.20+1.00*2.40+1.00*2.09)	m <sup>2</sup> ściany  m <sup>2</sup> ściany m <sup>2</sup> ściany  m <sup>2</sup> ściany m <sup>2</sup> ściany	   264.55  26.91  -35.31  -7.79	
				RAZEM	248.36
2 d.1	KNR 9-12 0205-02	Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynku płytami z wełny mineralnej lamelowej o wsp.max. 0,035 W/mK grub. 15 cm wraz z folią paroizolacyjną < z poz. j,w.>248.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  248.36	
				RAZEM	248.36
3 d.1	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii technicznej - wiatroizolacja  < z poz. j,w.>248.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  248.36	
				RAZEM	248.36
4 d.1	KNR-W 2-02 20203-01 analogia	Obudowa ścian według rozwiązań systemowych z licówki drewnianej z desek elewacyjnych grub. 3-4 cm, szer. 15 cm, dł. max. 400 cm (drewno- modrzew syberyjski) im- pregnowanych i wykończonych lakierobejcą w kolorze wg. rys. arch., z zastosowaniem pustki powietrznej 2 cm.- wy- kończenie elewacji kompletne systemowe wg. rozwiązań producenta <ściany poniżej podbitki>264.55 <ościeża i podokienniki>[(1.20*2+1.60*2)*11+(0.90*2+0.90*2)*3+(0.90*2+1.20*2)*2+(1.20*2+1.20*2)*2+(1.20*2+1.40*2)*4]*0.20 potrącenia <okna>-(1.20*1.60*11+0.90*0.90*3+0.90*1.20*2+1.20*1.20*2+1.20*1.40*4) <drzwi>-(1.50*2.20+1.00*2.40+1.00*2.09)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  264.55 22.24  -35.31 -7.79	
				RAZEM	243.69
5 d.1	KNR 2-02 0410-02	Wykonanie rusztu z listew drewnianych pod podsufitkę (podbitkę drewnianą)  21.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.30	
				RAZEM	21.30
6 d.1	KNR 2-22 0602-03 analogia	Podsufitki drewniane z desek, imregnowanych środkiem ognio. i grzyboodpornym  21.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.30	
				RAZEM	21.30
7 d.1	KNNR 2 1108-05 analogia	Malowanie lakierobejcą dwukrotne podsufitki w kolorze wg. proj. arch  <z poz.j.w.>21.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.30	
				RAZEM	21.30
8 d.1	KNNR 2 1108-05 analogia	Malowanie lakierobejcą drewnianych elementów nie podlegających wymianie w kolorze wg. proj. arch.  <trójkąt nad wejściem>4.60 <słupy okrągłe>6.40 <słupy kwadratowe>4.90 <płatwie, murlaty, zastrzał>3.20 <podbitka nie demontowana>32.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.60 6.40 4.90 3.20 32.60	
				RAZEM	51.70
<b>2</b>		<b>Nowe obróbki blacharskie, rury spustowe ,tablice informacyjne</b>			
9 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie - z blachy powlekaną akrylowaną w kolorze wg. proj. arch.o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <podokienniki zewnętrzne okien piwnicy>(1.30*2+1.00*2)*0.25 <podokienniki zewnętrzne okien nadziemia>[1.54*(11+6)+1.24*(3+2)]*0.45 <obr.dachu i lukarny >(10.92+4.30*2)*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.15 14.57 6.83	
				RAZEM	22.55
10 d.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm  4*4.80+1*4.00+2*1.60	m  m	  26.40	
				RAZEM	26.40
<b>3</b>		<b>Rusztowanie</b>			
11 d.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozsta- wie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m wraz z pracą rusztowania (16.82*2+9.17*2+2.18*2+2.80*2)*4.40 0.5*(10.75+5.00)*3.00*2 11.00*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  272.54 47.25 27.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	347.29