

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku leśniczówki
ADRES INWESTYCJI : Ceranów 251C, 08-322 Ceranów
INWESTOR : Nadleśnictwo Sokołów Podlaski
ADRES INWESTORA : ul. Kupieżyńska 17B, 08-300 Sokołów Podlaski
WYKONAWCA ROBÓT : ZSLP w Siedlcach
ADRES WYKONAWCY : ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2021-02-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-02-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0429-05	SST B.01.00.00 Demontaż elementów stropów drewnianych - podsufitek z desk nieotynkowanych 6.07*(0.76+0.19)*2+6.07*(1.04+0.19)*2 2.53*(1.76+0.19)*2+2.53*(0.67+0.19)*2 1.10*(2.61+0.19)*2 (4.11+5.65)*(0.76+0.19) (3.94+6.76)*(0.76+0.19)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	26.47 14.22 6.16 9.27 10.17	
				RAZEM	66.29
2 d.1.1	KNR 4-01 0521-04	Demontaż pokrycia z wióra osikowego 14.85*6.13*2 -(3.84*3.15*2+3.84*2.98/2*2) (5.48+3.28)/2*2.74*2*2 2.61*2.16*2	m ² m ² m ² m ²	182.06 -35.64 48.00 11.28	
				RAZEM	205.70
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	SST B.01.00.00 Demontaż obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (6.46+5.03+4.80+7.37+3.22*2+3.28*2+2.80*2)*0.25 (4.20+9.36+5.48+5.48)*0.30 2.0*0.40*2*2+0.43*0.40*2 0.53*0.40*2*2+0.43*0.40*2 2.61*0.30*2 3.66*0.50*2 3.61*0.50*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10.57 7.36 3.54 1.19 1.57 3.66 3.61	
				RAZEM	31.50
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	SST B.01.00.00 Demontaż rur spustowych nie nadającej się do użytku 3.75*4	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	SST B.01.00.00 Demontaż rynien nie nadającej się do użytku 6.46+5.03+4.80+7.37+3.22*2+3.28*2+2.80*2	m m	42.26	
				RAZEM	42.26
1.2		Pokrycie dachowe			
6 d.1.2	KNR 2-02 0613-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt poliuretanowych gr. 14cm 205.76	m ² m ²	205.76	
				RAZEM	205.76
7 d.1.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 14.85*6.13*2 -(3.84*3.15*2+3.84*2.98/2*2) (5.48+3.28)/2*2.74*2*2 2.61*2.16*2	m ² m ² m ² m ²	182.061 -35.635 48.005 11.275	
				RAZEM	205.706
8 d.1.2	KNR 2-02 0410-04	SST B.06.00.00 Ołączenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm 205.70	m ² m ²	205.70	
				RAZEM	205.70
9 d.1.2	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 205.70	m ² m ²	205.700	
				RAZEM	205.700
10 d.1.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 14.85+5.48*2	m m	25.810	
				RAZEM	25.810
11 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm (6.46+5.03+4.80+7.37+3.22*2+3.28*2+2.80*2)*0.45 (4.20+9.36+5.48+5.48)*0.30 2.0*0.40*2*2+0.43*0.40*2 0.53*0.40*2*2+0.43*0.40*2 2.61*0.30*2 3.66*0.50*2 3.61*0.50*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	19.017 7.356 3.544 1.192 1.566 3.660 3.610	
				RAZEM	39.945
12 d.1.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm (6.46+5.03+4.80+7.37+3.22*2+3.28*2+2.80*2)*0.25	m ² m ²	10.565	
				RAZEM	10.565
13 d.1.2	NNRNKB 202 0549-01	(z.VIII) Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu do 40 cm z polichlorku winylu łączone na zakładkę - montaż rynien 6.26+4.84+4.99+7.56+3.22*2+3.28*2+2.61*2	m m	41.870	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41.870
14	NNRNKB d.1.2 202 0549-02	(z.VIII) Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu do 40 cm z polichloru winy- lu łączone na zakładkę - montaż lejów spustowych 10.00	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	20.000
15	NNRNKB d.1.2 202 0549-04	(z.VIII) Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu do 40 cm z polichloru winy- lu łączone na zakładkę - montaż denek rynnowych 20.00	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	15.000
16	KNR K-05 d.1.2 0502-05	Montaż rury spustowe okrągłą z demontażu Podlaski Leśniczówka 15.00	m m	15.00	15.000
				RAZEM	9.000
17	KNR K-05 d.1.2 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża 92x25cm 9.00	szt. szt.	9.00	9.000
				RAZEM	3.000
18	KNR K-05 d.1.2 0405-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski 3.00	szt. szt.	3.00	3.000
				RAZEM	3.000
1.3		Wymiana okien dachowych			
19	KW d.1.3 analiza indywidualna	Demontaż okien dachowych 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
20	NNRNKB d.1.3 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe o wsp. $U < 1,0$ z kołnierzem termoizolacyjnym wyposażo- ne w zewnętrzne rolety przeciwsłoneczne np fakro FTP-V U5 z kołnierzem EHV-AT Thermo roleta ARZ-H lub równoważne 6	kpl. kpl.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000